

## El Cabildo tinerfeño concluirá en octubre el saneamiento de Agua Dulce y Piedra Hincada en Guía de Isora

LAS OBRAS, INCLUIDAS EN EL PLAN DE COOPERACIÓN, CUENTAN CON UN PRESUPUESTO QUE SUPERA EL MILLÓN DE EUROS

**El Cabildo de Tenerife tiene previsto concluir a finales del próximo mes de octubre las obras de conexión de la red de saneamiento de Agua Dulce y Piedra Hincada con la estación de bombeo de Playa de San Juan, en el término municipal de Guía de Isora, trabajos que cuentan con un presupuesto superior al millón de euros, según informa la Institución insular en un comunicado de Prensa.**

La consejera insular de Cooperación Municipal y Vivienda, María del Pino de León, se desplazó recientemente a la zona para **supervisar el estado de los trabajos** acompañada por el alcalde de la localidad, Pedro Martín, y de técnicos insulares y municipales. Esta obra se incluye dentro del **Plan de Cooperación**, que gestiona el Cabildo en colaboración con los ayuntamientos.

María del Pino de León explica que "el proyecto distingue **tres tramos de actuación** y, en líneas generales, se trata de ejecutar una red secundaria de saneamiento en una zona del núcleo de Piedra Hincada y, además, prolongar el colector de saneamiento principal hacia Tejina de Guía, hasta llegar a la última edificación del barrio de Virgen de Loreto". Además, y según señala la consejera insular, "introduciremos en el proyecto inicial un modificado con el objeto de **ensanchar dos curvas** para mejorar el tráfico de vehículos y también **aumentar el número de acometidas domiciliarias** para que el saneamiento llegue a un número mayor de viviendas".

Por otro lado, el Consejo Insular de Aguas ejecuta las obras de colocación de la **tubería de reutilización de aguas residuales** en el tramo comprendido entre Sueño Azul y Playa de San Juan, donde se incluye también el saneamiento de la zona situada entre el cruce de la carretera de Agua Dulce con la TF-47 hasta Playa de San Juan.

En el tramo de Agua Dulce, las obras previstas consisten en la **instalación de un colector**. Además, en la zona inicial se ensanchará la carretera y se realizará una acera para **comunicar la parada de guaguas con el núcleo urbano**. El proyecto incluye también la mejora de la red de saneamiento pluvial, que evacuará en los barrancos próximos.

Los trabajos que se realizan en la **zona de Piedra Hincada** consisten fundamentalmente en conexiones a la red de saneamiento existente, además de las acometidas domiciliarias necesarias en un total de 114 viviendas. Para evitar que las aguas pluviales del núcleo urbano entren en el colector principal, se ejecutará un aliviadero que derivará dichas aguas a un pozo. También será objeto de actuaciones el tramo de Virgen de Loreto, donde se construirá más de un **kilómetro de colector principal de saneamiento**.